FOAIE DE PICHETAJ MONTARE (materiale principale)

RETEA ILUMINAT ALEE LACUL CU NUFERI IPOTESTI, COMUNA MIHAI EMINESCU, JUDETUL BOTOSANI

PTA 1 Catamarasti Vale

Nr. Crt.	Denumire	Numar stalp	UM	S ATR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		TOTAL
1	Tip stâlp retea JT	SE 4	buc	1																																				1
		STALP METAL 4 M	buc		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1			30
		STALP METAL 10 M	buc																														1	1	1			1		4
2	Corp de iluminat	LED 30W	buc		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1			30
		LED 70/80W	buc	1																													1	1	1			1		5
3	Sistem / Bratara prindere cil pe stalp	SE 4	buc	1																																				1
		STALP METAL 4 M	buc		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				1	1			30
		STALP METAL 10 M	buc																														1	1	1			1		4
4	Distanta intre stalpi		m		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	35	35	35	20	20	35		740
5	Tablou int. stalp	2 circuite	buc		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		33
		3 circuite	buc																										1											1
6	Cablu racordare la retea	ACYY 3x4/ similar	m		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	10	5	5	10		190
7	Cablu rețea iluminat	3x35+16 mmp	buc		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	39	39	39	24	24	39		876

ANEXA	necesar Cablu FO	SM 12 conf. Ofertei	buc	20	32	20	20	20	20	28	20	20	20	28	20	20	20	28	20	20	20	28	20	20	28	20	20	20	32	20	20	20	48	35	35	20	20	58		860