

Persoana juridica achizitoare
MEMORIALUL IPOTESTI

Formularul F3

Obiectivul: 0472 45000000 REPARATII CAPITALE LA INVELITO
ARE BISERICA DE FAMILIE MEMORI
AL IPOTESTI
Obiectul: 0001 45000000 CONSTRUCTII

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 410555 REPARATII CAPITALE SARPANTA

Categoria de lucrari: 0120
Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA GR.TOT.		T O T A L	=

001 RPCT26C1 [2] MP. 135.000
DESFACEREA INVELITORILOR DIN SITA,
SINDRILA, DRANITA

002 RPCT25F1 MP. 32.000
DESFACEREA SARPANTELOR GRELE CU FERME PE
DOUA REAZEME *

003 RPCH02A1 [3] MP. 32.000
SARPANTA LEMN RASIN. ECARISAT PE SCAUNE,
LA ACOP.SIMPLE CU 1-4PANTE PT.INVEL.DE
DRANITA, SINDRILA, SITA

004 CE11C1 [1] MP. 135.000
INVELITORI DIN SITA , DRANITA DE 350 X
100 X 5 MM, BATUTE PE SIPCI ASEZATE IN 3
RINDURI

004 2948268 BUC. 11070.000
SITA DIN RASINOASE L 0,35M GROS 5,0MM
LAT 70-140MM

005 RPCR41A1 MP. 167.000
IGNIFUGAREA LEMN.PE O SUP.NEPROTEJ
CONTRA INCEND.*

006 CE23A1 MP. 135.000
PLASA DE SIGURANTA REFOLOS.LA EXEC.
INVELITORI CONSSTRUCTII

007 RPCR39D1 [1] MP. 135.000
VOPSITUL LEMNARIEI EXTERIOARE (SITA,
DRANITA,SINDRILA) CU SADOLIN ANTICARII WK
IN DOUA STRATURI PENTRU PROTECTIA INVELITORILOR
DIN LEMN

008 CB47A1 MP. 120.000
 MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET
 TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE
 VERTICALE H<30,0M

009 MDTC55060... BUC. 0.200
 TRANSPORT UTILAJ ... KM 90100011 SCHELA
 METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP
 G=11-13,5T

010 AUT1303 ORA 552.000
 ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-
 13,5 3SCH.LEI/MP

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- FOND DE SANATATE
- FOND DE RISC SI ACCIDENTE
- COMISION FNUASS
- FOND GARANTARE SALARII

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT
 SC NORD PROIECT SA BOTOSANI

CONTRACTANT (OFERTANT)

Director, Intocmit,

Ing. Ionel Pantaru pr. Gheorghe Ionita



ANTEMASURATOARE

Deviz 410555 REPARATII CAPITALE SARPANTA

Nr. Simbol articol crt.	UM	CANTITATEA
001 RPCT26C1 [2] DESFACEREA INVELITORILOR DIN SITA, SINDRILA, DRANITA	MP.	135.000
002 RPCT25F1 DESFACEREA SARPANTELOR GRELE CU FERME PE DOUA REAZEME * 104,00 MP X 30% = 31,20 MP	MP.	32.000
003 RPCH02A1 [3] SARPANTA LEMN RASIN. ECARISAT PE SCAUNE, LA ACOP.SIMPLE CU 1-4PANTE PT.INVEL.DE DRANITA, SINDRILA, SITA 104,00 MP X 30% = 31,20 MP	MP.	32.000
004 CE11C1 [1] INVELITORI DIN SITA , DRANITA DE 350 X 100 X 5 MM, BATUTE PE SIPCI ASEZATE IN 3 RINDURI	MP.	135.000
004 2948268 SITA DIN RASINOASE L 0,35M GROS 5,0MM LAT 70-140MM 135,00 MP X 82 BUC/MP = 11070,00 BUC	BUC.	11070.000
005 RPCR41A1 IGNIFUGAREA LEMN.PE O SUP.NEPROTEJ CONTRA INCEND.* 135,00 + 32,00 = 167,00 MP	MP.	167.000
006 CE23A1 PLASA DE SIGURANTA REFOLOS.LA EXEC. INVELITORI CONSSTRUCTII	MP.	135.000
007 RPCR39D1 [1] VOPSITUL LEMNARIEI EXTERIOARE (SITA, DRANITA,SINDRILA) CU SADOLIN ANTICARI WK IN DOUA STRATURI PENTRU PROTECTIA INVELITORILOR DIN LEMN	MP.	135.000
008 CB47A1 MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M	MP.	120.000
009 MDTC5506010 TRANSPORT UTILAJ 10 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T	BUC.	0.200
010 AUT1303 ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11- 13,5 3SCH.LEI/MP	ORA	552.000

Intocmit,

Pr.Gheorghje Ionita

